




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อ โครงการปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า Main Distribution Borad (MDB) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด			
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	2,442,000		บาท
๓.วันที่กำหนดราคากลาง	วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560		
เป็นเงิน	2,442,000		บาท
๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๔.๑	ใบเสนอราคา หจก.วี.เอส.เอ็น.ไฟร์-เทค เทรคดิ่ง		
๔.๒	ใบเสนอราคา หจก. ออนเนอร์ เอเอ็นจีเนียร์ริง		
๕. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน			
	1. นายชุตติสิทธิ์ เดชมุล		
	2. นายศุภโชค ศิลปเจริญ		
	3. นายอรรณนภัณ ทองโสม		



ตารางประมาณราคาโครงการเสนาตามแผนงานซ่อมแซมและเปลี่ยนทดแทนประจำปี 2560 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

(Cost Breakdown of Repair and Replacement Program Year 2017 : Map Ta Phut IE.)

Task ID : โครงการปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ตู้ไฟฟ้า MDB

ลำดับที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม (บาท)
				ราคาหน่วย	รวม (บาท)	ราคาหน่วย	รวม (บาท)	
1	Supply Equipment MDB							
	Stabilizer 200 KVA	1	Unit	790,000.00	790,000.00	-	0.00	790,000.00
	Tools & Accessories	1	Set	55,000.00	55,000.00	-	0.00	55,000.00
	Installation Safety & Tools & Commissioning	1	Job	-	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
2	Installation ATS for Gen Set 200 KVA							
	ATS 3P 300A (Mechanical Inter Lock)	1	Set	75,000.00	75,000.00	-	0.00	75,000.00
	Controller ATS Unit	1	Unit	35,000.00	35,000.00	-	0.00	35,000.00
	Tools & Accessories	1	Set	25,000.00	25,000.00	-	0.00	25,000.00
	Labour Cost	1	Job	-	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
3	Supply Capacitor 25 Kvar 400 V 50 Hz 3 Ph ABB	6	EA	9,500.00	57,000.00	-	0.00	57,000.00
	Supply Power Cable 1X16Sq.mm. (m)	20	m	120.00	2,400.00	-	0.00	2,400.00
	Tools & Accessories	1	Job	8,500.00	8,500.00	-	0.00	8,500.00
4	Balance phase & Inspection for Main Power							
	Support and Accessories for 17 station in Building	17	Job	25,000.00	425,000.00	-	0.00	425,000.00
	Modify Control Trip Panel	1	Job	55,000.00	55,000.00	-	0.00	55,000.00
	Installation Safety & Tools & Commissioning	1	Job	45,000.00	45,000.00	-	0.00	45,000.00
5	Surge Protection ลิฟท์	2	Unit	199,000.00	398,000.00	-	0.00	398,000.00
	Labour Cost	1	job	-	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	รวมเป็นจำนวนเงิน			-	1,970,900.00	-	135,000.00	2,105,900.00
				Overhead & Profit 8.375%				176,380.00
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				159,759.60
				GRAND TOTAL				2,442,039.60
				(สองล้านสี่แสนสี่พันสองพันสามสิบกบาทสิบสตางค์)				

31 มิ.ย. 2560