






ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไอ-แปด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงถนนไอ-แปด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2567 เป็นเงิน 5,533,320.61 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 งานรื้อผิวจราจร จำนวนเงิน 347,825.87 บาท
 - 6.2 งานผิวจราจร จำนวนเงิน 5,094,719.45 บาท
 - 6.3 งานตีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมายจราจร จำนวนเงิน 90,775.29 บาท
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางของสายงานปฏิบัติการ 3 ตามคำสั่ง กนอ.ที่ 083/2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
 - 7.1 นายปมุข เตพละกุล ประธานกรรมการ 
 - 7.2 นายดำเนิน สารศรี กรรมการ 
 - 7.3 นายพินิจ คำภีระ บุคคลภายนอก 
 - 7.4 นายสวัสดิ์ ฤกษ์ศิริธรรมาภัย บุคคลภายนอก 
 - 7.5 นายวรพล เพ็ชรภา กรรมการ 
 - 7.6 นางสาวนันทิน จิตต์อารีย์ กรรมการ Thunanthin
 - 7.7 นางสาวหทัยภัทร ทองสะอาด กรรมการและเลขานุการ หทัยภัทร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง									
โครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไอ-แปด			ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด				วันที่ 9 สิงหาคม 2567		
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
							ราคา/หน่วย	ราคารวม	
สรุป									
1	งานรื้อผิวจราจร	1	รายการ		255,566.40			347,825.87	
2	งานผิวจราจร	1	รายการ		3,743,364.77			5,094,719.45	
3	งานติดตั้งจราจรพร้อมเครื่องหมายจราจร	1	รายการ		66,697.50			90,775.29	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น					4,065,628.67			5,533,320.61	
ตัวหนังสือ ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์									
<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของสายงานปฏิบัติการ 3 ตามคำสั่ง กนอ. ที่ 083/2567 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>เห็นชอบ.....<i>vpr</i>.....ประธานกรรมการ (นายปมูช เตพะกุล)</p> <p>เห็นชอบ.....<i>อน หิ</i>.....กรรมการ (นายดำเนิน สารศรี)</p> <p>เห็นชอบ.....<i>ว</i>.....กรรมการ (นายวรพล เท็ชธภา)</p> <p>เห็นชอบ.....<i>พ</i>.....กรรมการบุคคลภายนอก (นายพินิจ คำภีระ)</p> <p>เห็นชอบ.....<i>พ</i>.....กรรมการบุคคลภายนอก (นายสวัสดิ์ ฤกษ์ศิริธัชภาคย์)</p> <p>เห็นชอบ.....<i>Thanarin</i>.....กรรมการ (นางสาวนันทรินทร์ จิตต์อารีย์)</p> <p>เห็นชอบ.....<i>เพ็ญอักษร</i>.....กรรมการและเลขานุการ (นางสาวหทัยภัทร ทองสะอาด)</p>									

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง									
โครงการ : โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนไอ-แปด									
ทำเรื่อลดสทรกรรมมาตาดุด									
วันที่ 9 สิงหาคม 2567									
ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
							ราคา/หน่วย	ราคารวม	
	งานรื้อถอนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคองกรีตเดิมหนา 0.10 ม. พร้อมรื้อขึ้นพื้นทางเดิมหนา 0.35 ม.								
1	1.1 งานรื้อผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคองกรีต หนา 0.10 ม.	3,870.00	ตารางเมตร						
	- งานตัดผิวจราจรเพื่อรื้อถอน	600.00	เมตร	11.08	6,648.00	1.3610	15.08	9,047.93	
	- งานรื้อผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคองกรีต หนา 0.10 ม.	619.20	ลบ.ม.	37.75	23,374.80	1.3610	51.38	31,813.10	
	1.2 งานรื้อขึ้นพื้นทางเดิม หนา 0.45 ม.	3,870.00	ตารางเมตร	58.28	225,543.60	1.3610	79.32	306,964.84	
	รวม 1				255,566.40			347,825.87	
2	งานผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม.	3,870.00	ตารางเมตร						
	- งานชั้นรองพื้นทาง soil aggregate subbase (CBR>30%) หนา 0.10 ม.	580.50	ลบ.ม.	482.96	280,358.28	1.3610	657.31	381,567.62	
	- งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 ม.	483.75	ลบ.ม.	1,028.04	497,314.35	1.3610	1,399.16	676,844.83	
	- งานแผ่นพลาสติกปูพื้น	3,870.00	ตร.ม.	8.75	33,862.50	1.3610	11.91	46,086.86	
	- งานคอนกรีต 320 ksc (cube)	967.50	ลบ.ม.	2,186.92	2,115,845.10	1.3610	2,976.40	2,879,665.18	
	2.1 งานเหล็กเสริม								
	- งานเหล็กเสริม RB 9 mm.	22,452.61	กก.	21.54	483,629.22	1.3610	29.32	658,219.37	
	- งานเหล็กเสริม DB 12 mm.	473.13	กก.	21.08	9,973.58	1.3610	28.69	13,574.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	673.58	กก.	57.63	38,818.42	1.3610	78.43	52,831.86	
	2.2 งานไม้แบบ								
	- งานไม้แบบ(คำวีสด)	240.00	ตร.ม.	257.00	61,680.00	1.3610	349.78	83,946.48	
	- งานไม้แบบ(คำแรงงาน)	450.00	ตร.ม.	139.00	62,550.00	1.3610	189.18	85,130.55	
	2.3 งาน longitudinal joint								
	- งานตัดร่องขนาด 0.01x0.05 ม.	600.00	เมตร	24.36	14,616.00	1.3610	33.15	19,892.38	
	- งาน joint sealer	600.00	เมตร	25.00	15,000.00	1.3610	34.03	20,415.00	
	- งานเหล็ก tie bar DB 16 mm.	805.80	กก.	33.21	26,760.62	1.3610	45.20	36,421.20	
	2.3 งาน Tranverse joint (ทุกระยะ 10.00 เมตร)								
	- งานตัดร่องขนาด 0.01x0.05 ม.	387.00	เมตร	24.36	9,427.32	1.3610	33.15	12,830.58	
	- งาน joint sealer	387.00	เมตร	25.00	9,675.00	1.3610	34.03	13,167.68	
	- งานเหล็ก Dowel bar DB 32 mm.	2,554.20	กก.	32.83	83,854.39	1.3610	44.68	114,125.82	
	รวม 2				3,743,364.77			5,094,719.45	
3	งานตีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมายจราจร								
	- งานตีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมายจราจร สีเทอร์โมพลาสติกหนา 3 มม.	195.00	ตร.ม.	290.00	56,550.00	1.3610	394.69	76,964.55	
	- งาน Rumble strip สีเทอร์โมพลาสติกหนา 5 มม.	24.75	ตร.ม.	410.00	10,147.50	1.3610	558.01	13,810.74	
	รวม 3				66,697.50			90,775.29	
	รวม				4,065,628.67			5,533,320.61	